

ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.Беляева, дом 25

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию теплового пункта

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1026,237 тыс. руб.
строительных работ 662,230 тыс. руб.
монтажных работ 151,521 тыс. руб.
прочих 71,286 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,986 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 477,84 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сантехнические работы												
4	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (527,63 руб.): 128% от ФОТ (412,21 руб.) СП (342,13 руб.): 83% от ФОТ (412,21 руб.)	шт	2	247,76	177,71	15,9	1,39	495,52	355,42	31,8	2,78

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФССЦ-68.1.03.01-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии: TOP-S 50/7 EM производительностью 25 м3/час(GHNM BASIC 80-190F, PN10)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	2	8226,76				16453,52			
6	ФССЦ-23.8.03.12-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	2	65,44				130,88			
7	ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (160,65 руб.): 128% от ФОТ (125,51 руб.) СП (104,17 руб.): 83% от ФОТ (125,51 руб.)	шт	3	92,37	35,63	11,33	0,69	277,11	106,89	33,99	2,07
8	ФССЦ-18.1.04.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	3	149,54				448,62			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-23.8.03.12-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	3	120,81				362,43			
10	ФЕР18-05-002-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (70,52 руб.): 128% от ФОТ (55,09 руб.) СП (45,72 руб.): 83% от ФОТ (55,09 руб.)	10 шт	0,2	570,09	235,16	82,73	4,05	114,02	47,03	16,55	0,81
11	ФССЦ-18.5.03.01-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вставки виброизолирующие на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	2	600				1200			
12	ФССЦ-23.8.03.12-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	2	120,81				241,62			
13	ФЕР18-06-007-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фильтров диаметром: 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (139,58 руб.): 128% от ФОТ (109,05 руб.) СП (90,51 руб.): 83% от ФОТ (109,05 руб.)	10 шт	0,4	459,67	222,86	207,81	13,07	183,87	89,14	83,12	5,23

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-18.2.08.05-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-100 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	4	927,8				3711,2			
15	ФССЦ-23.8.03.12-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	4	120,81				483,24			
16	ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (428,42 руб.): 128% от ФОТ (334,7 руб.) СП (277,8 руб.): 83% от ФОТ (334,7 руб.)	шт	8	92,37	35,63	11,33	0,69	738,96	285,04	90,64	5,52
17	ФССЦ-18.1.09.11-0127 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	4	491,1				1964,4			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФССЦ-23.8.03.12-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 65 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	4	99,91				399,64			
19	ФССЦ-18.1.09.11-0132 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	4	755,41				3021,64			
20	ФССЦ-23.8.03.12-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	4	120,81				483,24			
21	ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (267,75 руб.): 128% от ФОТ (209,18 руб.) СП (173,62 руб.): 83% от ФОТ (209,18 руб.)	шт	5	92,37	35,63	11,33	0,69	461,85	178,15	56,65	3,45

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФССЦ-18.1.03.02-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2): МТДЗР, диаметром 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	5	293,87				1469,35			
23	ФССЦ-23.8.03.12-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	5	120,81				604,05			
24	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (214,02 руб.): 128% от ФОТ (167,2 руб.) СП (138,78 руб.): 83% от ФОТ (167,2 руб.)	шт	8	47,93	18	4,73	0,16	383,44	144	37,84	1,28
25	ФССЦ-18.1.09.06-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	5	69,93				349,65			
26	ФССЦ-18.1.06.10-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны регулирующие: двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	3	42,31				126,93			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Резьба , наружный диаметр: 25 мм, МАТ=30/11,56*1,05/1,20 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	3	2,27 30/11,56*1,05/ 1,20				6,81			
28	ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка термометров в опрае прямых и угловых (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (34,71 руб.): 128% от ФОТ (27,12 руб.) СП (22,51 руб.): 83% от ФОТ (27,12 руб.)	компл.	6	5,79	3,93			34,74	23,58		
29	ФССЦ-63.4.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	6	179,8				1078,8			
30	ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (69,25 руб.): 128% от ФОТ (54,1 руб.) СП (44,9 руб.): 83% от ФОТ (54,1 руб.)	компл.	16	3,78	2,94			60,48	47,04		
31	ФССЦ-63.4.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	16	223,7				3579,2			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (171,95 руб.): 80% от ФОТ (214,94 руб.) СП (128,96 руб.): 60% от ФОТ (214,94 руб.)	100 шт	0,22	3359,9	849,35	599,59	0,16	739,18	186,86	131,91	0,04
33	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (53,99 руб.): 128% от ФОТ (42,18 руб.) СП (35,01 руб.): 83% от ФОТ (42,18 руб.)	шт	2	48,26	18	5,6	0,31	96,52	36	11,2	0,62
34	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клапан трехходовой смесительный , давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (TRV 3-50-40-101) МАТ=60800/1,20/11,56*1,05 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	4602,08 60800/1,20/11,56*1,05				4602,08			
35	ФССЦ-18.1.11.02-0014 прим Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Регулятор перепада давления прямого действия:(RDT 0,1-65-50) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	5864,31				5864,31			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФССЦ-23.8.03.12-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	компл.	2	65,44				130,88			
37	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (76,18 руб.): 80% от ФОТ (95,22 руб.) СП (57,13 руб.): 60% от ФОТ (95,22 руб.)	шт	6	15,11	13,8			90,66	82,8		
38	прай лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Датчик температуры с длиной трубки 100 мм (ТДТА-100) Pt1000 МАТ=2300/11,56/1,20*1,05 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	3	174,09 2300/11,56/1,2 0*1,05				522,27			
39	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм (ТДВА-60) МАТ=1500/11,56/1,20*1,05 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	113,54 1500/11,56/1,2 0*1,05				113,54			
40	ФССЦ-18.1.11.07-0041 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	КРІ 35: реле давления МАТ=6500/11,56/1,20*1,05 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	492 6500/11,56/1,2 0*1,05				492			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Датчик дифференциального давления (разности давления) РДД-2-Х-2R МАТ=5100/11,56/1,20*1,05 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	386,03 5100/11,56/1,2 0*1,05				386,03			
42	ФЕР16-02-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (100,9 руб.): 128% от ФОТ (78,83 руб.) СП (65,43 руб.): 83% от ФОТ (78,83 руб.)	100 м	0,063	1279,15	1052,23	194,01	32,98	80,59	66,29	12,22	2,08
43	ФССЦ-23.7.01.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм: тройник (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	м	6,426	53,12				341,35			
44	ФЕР16-02-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (156,07 руб.): 128% от ФОТ (121,93 руб.) СП (101,2 руб.): 83% от ФОТ (121,93 руб.)	100 м	0,094	1365,35	1084,12	237,75	40,23	128,34	101,91	22,35	3,78

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ФССЦ-23.7.01.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм: тройник, отвод (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	м	9,588	79,36				760,9			
46	ФЕРм12-11-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (434,79 руб.): 80% от ФОТ (543,49 руб.) СП (326,09 руб.): 60% от ФОТ (543,49 руб.)	присоединение	4	129,98	118,15	3,5		519,92	472,6	14	
47	ФЕРм12-11-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (326,1 руб.): 80% от ФОТ (407,63 руб.) СП (244,58 руб.): 60% от ФОТ (407,63 руб.)	присоединение	2	197,81	177,23	9,84		395,62	354,46	19,68	
48	ФЕР26-01-025-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (25,45 руб.): 100% от ФОТ (25,45 руб.) СП (17,82 руб.): 70% от ФОТ (25,45 руб.)	100 м	0,14	275,36	157,52	2,66	0,47	38,55	22,05	0,37	0,07

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ФССЦ-12.2.03.07-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Материал керамический жидкий "Корунд-классик" (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	л	16	56,54				904,64			
50	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (4,82 руб.): 90% от ФОТ (5,35 руб.) СП (3,75 руб.): 70% от ФОТ (5,35 руб.)	100 м2	0,0606	291,51	76,34	12,45	0,3	17,67	4,63	0,75	0,02
74	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: (основание под оборудование) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (85,47 руб.): 90% от ФОТ (94,97 руб.) СП (80,72 руб.): 85% от ФОТ (94,97 руб.)	т	0,1	1617,61	746,64	638,63	72,85	161,76	74,66	63,86	7,29
51	ФССЦ-23.1.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	кг	107,5	11,99				1288,93			
Монтаж шкафа управления												
53	ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф управления и регулирования (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (239,34 руб.): 95% от ФОТ (251,94 руб.) СП (163,76 руб.): 65% от ФОТ (251,94 руб.)	шкаф	1	477,75	189,61	191,92	27,11	477,75	189,61	191,92	27,11

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	прайс лист Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф управления ТШУА-1-12-88-33-2-IP54 МАТ=72000/11,56/1,20*1,05 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56	шт	1	5449,83 72000/11,56/1, 20*1,05				5449,83			
Раздел 2. Пусконаладочные работы												
67	ФЕРп02-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное - пусконаладочные работы СМР=31,94 НР (191,74 руб.): 65% от ФОТ (294,99 руб.) СП (118 руб.): 40% от ФОТ (294,99 руб.)	система	1	256,51	256,51			256,51	256,51		
68	ФЕРп07-07-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное - пусконаладочные работы СМР=31,94 НР (515,92 руб.): 65% от ФОТ (793,73 руб.) СП (317,49 руб.): 40% от ФОТ (793,73 руб.)	система	1	690,2	690,2			690,2	690,2		
Раздел 3. Новый Раздел												
69	ФЕРр65-3-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (114,17 руб.): 74% от ФОТ (154,28 руб.) СП (77,14 руб.): 50% от ФОТ (154,28 руб.)	100 шт	0,14	1107,99	1097,43	10,56	4,56	155,12	153,64	1,48	0,64

ГРАНД-Смета 2019

Перерасчет сделан по следующим видам услуг:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ФЕРр65-3-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (8,66 руб.): 74% от ФОТ (11,7 руб.) СП (5,85 руб.): 50% от ФОТ (11,7 руб.)	100 шт	0,02	601,02	572,32	28,7	12,39	12,02	11,45	0,57	0,25
71	ФЕРр65-13-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: грязевиков (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (13,55 руб.): 74% от ФОТ (18,31 руб.) СП (9,16 руб.): 50% от ФОТ (18,31 руб.)	100 шт	0,01	1830,96	1830,96			18,31	18,31		
72	ФЕРр65-3-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (60,43 руб.): 74% от ФОТ (81,66 руб.) СП (40,83 руб.): 50% от ФОТ (81,66 руб.)	100 шт	0,06	2205,23	1227,56	977,67	133,42	132,31	73,65	58,66	8,01
73	ФЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.8 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.21 Кирпичное СМР=11,56 НР (189,2 руб.): 74% от ФОТ (255,67 руб.) СП (127,84 руб.): 50% от ФОТ (255,67 руб.)	100 м	0,34	804,34	751,96	22,03		273,48	255,67	7,49	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									64006,48	4327,59	887,05	71,05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									64783,43	4899,82	1091,77	86,6
В том числе, справочно:												
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-21, 23-31, 33-36, 42-45, 51-52, 48-50, 74, 22, 32, 37, 40, 46-47, 38-39, 41, 53-54, 67-68)									776,95	572,23	204,71	15,54
Накладные расходы									4681,24			
Сметная прибыль									3160,9			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:									662229,98			
Итого Строительные работы									151521,2			
Итого Монтажные работы									71285,93			
Итого Прочие затраты									885037,11			
Итого												
Справочно, в базисных ценах:									58791,84			
Материалы									1091,77			
Машины и механизмы									4986,42			
ФОТ									4681,24			
Накладные расходы									3160,9			
Сметная прибыль									141199,79			
Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*11,56									1026236,9			
ВСЕГО по смете												